

# Коммерческое предложение по механизированной штукатурке

Экономия до 40% без потери качества

Дата составления	04.05.2024
Адрес	М.О., Одинцовский г.о., д. Таганьково
Заказчик ФИО	Александр
Телефон	

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость работ с материалом (руб.)
1	Механизированная штукатурка стен. Смесь гипсовая. Слой до 2 см.	кв.м.	560	750	420000.00
2	Откосы, колонны, элементы стен до 40 см.	п.м.	97	930	72750.00
3	Доставка оборудования и материала				15000.00
4	Погрузоразгрузочные работы				14000.00

Итого:

521750.00

## Примечания:

1. Углы под 90 градусов стен в санузлах.  
В случае расчета углов под 90 градусов - оплата отдельно (указывается Отдельным пунктом).
2. Смеси рассчитаны на средний слой 2 сантиметра, при расходе гипсовой смеси 18 кг/ м<sup>2</sup>, при увеличении количества смеси заказчик оплачивает отдельно смеси и доставку.
3. Допустимые погрешности до 2 мм на 2 м.
4. При гляцевании возможны небольшие царапины, шероховатости.
5. В работу включены - установка маяков, грунтование стен, монтаж сетки (стеклотканевой) по периметру, удаление маяков, заделка штроб от маяков.
6. При завершении работ производится уборка помещения (без пылесоса), мусор аккуратно складывается на объекте.

## — Все виды отделочных работ в одной компании! —

Механизированная  
полусухая стяжка  
пола

Механизированная  
штукатурка

Возведение  
перегородок

Шпаклёвка/  
Покраска

Кладка  
плитки

**Звоните прямо сейчас!**

 **89096202090**